

# Dry Ice Production Hub

Integriertes, mobiles Trockeneisproduktionszentrum



Das Dry Ice Production Hub ist der PR120H Pelletizer oder PR350 H Pelletizer integriert mit einem 10 Fuß ISO transportierbaren Container und kann bis zu 120 kg/350 kg Trockeneispellets pro Stunde produzieren. Cold Jet's Dry Ice Production Hub ist mobil und ermöglicht einen einfachen Aufbau und Handhabung der Trockeneisproduktion. Das System benötigt nur einen Stromanschluß und Flüssig CO<sub>2</sub>. Als eine mobile Lösung, ermöglicht es eine Trockeneisproduktion an verschiedenen Standorten und in schwierigem Umfeld. Mit geringen Betriebs- und Wartungskosten können Sie frisches, qualitativ hochwertiges Trockeneis nach Bedarf produzieren. Mieten oder vermieten Sie noch heute und erfahren Sie wie einfach die Trockeneisproduktion sein kann.

## SYSTEM FUNKTIONEN

- 10 ft Container unterteilt in einen Maschinen- und Füllraum
- Vollautomatisiert, Ein-Knopf-Bedienung
- Kontroll-Touch Panel im Füllraum
- Lärm- und Emissionsschutz
- Automatischer Produktionsstop durch einen Trockeneiscontainer mit Füllstandsensor
- Muss nur mit Strom und Flüssig CO<sub>2</sub> versorgt werden
- CO<sub>2</sub> Rohrleitung mit Schnellwechselanschluß
- CO<sub>2</sub> Sicherheitsüberwachungssystem
- Ventilations- und Heizungssystem um die Raumtemperatur zu kontrollieren
- Ausgestattet mit Betriebsanleitung und Sicherheitsvorschriften
- Kundenspezifisches Design auf Anfrage
- Cold Jet *CONNECT™* Überwachung für Fernunterstützung und -diagnose



**ABMESSUNGEN**  
2990 x 2450 x 2900 mm

**GEWICHT**  
3154 kg (mit PR120H)

**FLÜSSIG CO<sub>2</sub> BEREICH**  
16 - 22 bar

**BETRIEB**  
3 x 400V+N+PE 50Hz, 10kW